

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

PLANILHA ORÇAMENTARIA EXTIMADA

item	descrição	UNI	qtd	v. unitario		v. total	
1	Poste curvo duplo, em tubo de aço, braço "U" decorado, 3 metros de altura, diametro 76mm, galvanizado a fogo, com pintura epóxi com spata. 02 luminaria decorativas em polietileno branco com proteção UV, reistente a impactos, chapeu, detalhes em base em aluminio repuxado, com pintura epoxi, dimenções aproximadas 360x770 mm, equipadas com led 66w cada, fluxo luminoizo de 7.900 lumes cada, bivolt (90-240v), ângulo de abertura 360 graus, temperatura de cor 6500k, vida util de 25.000 horas, protetor de surto clase II, 12kA/10kV, com terminal de ateramento, com garantia de minimo 02 (dosi) anos para defeitos de fabricação.	uni	30	R\$	4.990,00	R\$	149.700,00
2	Poste curvo simples em tubo de aço, braço tipo "U" decorado, 3 metros de altura, diâmetro de 76 mm, galvanizado com pintura epoxi, com spata. 01 luminaria decorativas em polietileno branco com proteção UV, reistente a impactos, chapeu, detalhes em base em aluminio repuxado e 04 aletas decorativas em chapa de aluminio posicionadas verticalmente, com pintura epoxi, dimenções aproximadas 360x770 mm, equipadas com led 66w cada, fluxo luminoizo de 7.900 lumes cada, bivolt (90-240v), ângulo de abertura 360 graus, temperatura de cor 6500k, vida util de 25.000 horas, protetor de surto clase II, 12kA/10kV, com terminal de ateramento, com garantia de minimo 02 (dois) anos para defeitos de fabricação.	uni	20	R\$	3.990,00	R\$	79.800,00
3	Caixa de comando com baramento de sobrepor com 16 elementos	uni	2	R\$	900,00	R\$	1.800,00
	Cabo 25mm 1kV 250v, cores azul, preto, vermelho e branco	m	200	R\$	55,00	R\$	11.000,00
Ę	Cabo 6mm 1kV 750 volts	m	300	R\$	8,90	R\$	2.670,00
e	Cabo 6mm 1kV 750 volts	m	200	R\$	6,80	R\$	1.360,00
7	7 Haste terra 1,5 metros	uni	50	R\$	39,00	R\$	1.950,00
8	Conector haste terra	uni	50	R\$	5,00		250,00
g	Rolo cabo 2,5mm com 100 metros	Rolo	10	R\$	5,00	R\$	50,00
10	Dijuntor 40A	Uni	32	R\$	12,00	R\$	384,00
11	I Fita alta fusão 10 metros	uni	10	R\$	19,00	R\$	190,00
12	Mao de Obra e assessorios não mencionados anteriormente e necessarios para o funcionamento da iluminação	Uni	1	R\$:	138.746,00	R\$	138.746,00
						R\$	387.900,00