



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Entre Rios	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Muro Creche Municipal			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Muro Creche Municipal	MUNICÍPIO / UF Entre Rios/SC	BDI 1 26,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Muro Creche Municipal									218.613,48	
1.			MURO CRECHE MUNICIPAL					-	218.613,48	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	5.794,75	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,00X1,50M	M2	3,00	355,58	BDI 1	449,60	1.348,80	RA
1.1.2.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	77,74	45,23	BDI 1	57,19	4.445,95	RA
1.2.			FUNDAÇÕES					-	109.444,04	
1.2.1.	Composição	02	SAPATA CORRIDA EM CONCRETO ARMADO, FCK 30MPA	M	44,30	1.953,91	BDI 1	2.470,52	109.444,04	RA
1.3.			MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO					-	85.878,13	
1.3.1.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	33,44	24,52	BDI 1	31,00	1.036,64	RA
1.3.2.	Composição	03	PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 30MPA (20X45CM) - MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	M	63,60	232,21	BDI 1	293,61	18.673,60	RA
1.3.3.	Composição	04	VIGA EM CONCRETO ARMADO, FCK 30MPA (20X30CM)	M3	69,80	153,20	BDI 1	193,71	13.520,96	RA
1.3.4.	Composição	05	DRENO COM MANTA GEOTÉXIL, BRITA GRADUADA E TUBO DE PVC FLEXÍVEL, PERFURADO, CORRUGADO - MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	M	44,10	310,04	BDI 1	392,01	17.287,64	RA
1.3.5.	SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	22,00	26,21	BDI 1	33,14	729,08	RA
1.3.6.	Composição	06	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM (FBK 16MPA)	M²	106,70	138,74	BDI 1	175,42	18.717,31	RA
1.3.7.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	161,70	8,03	BDI 1	10,15	1.641,26	RA
1.3.8.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	161,70	53,67	BDI 1	67,86	10.972,96	RA
1.3.9.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	161,70	3,62	BDI 1	4,58	740,59	RA
1.3.10.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	161,70	12,51	BDI 1	15,82	2.558,09	RA
1.4.			SERVIÇOS FINAIS					-	17.496,56	
1.4.1.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	79,38	164,31	BDI 1	207,75	16.491,20	RA
1.4.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	63,35	12,55	BDI 1	15,87	1.005,36	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Entre Rios	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Muro Creche Municipal			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Muro Creche Municipal	MUNICÍPIO / UF Entre Rios/SC	BDI 1 26,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Muro Creche Municipal									218.613,48

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Entre Rios/SC
Local
quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Cunico Carneiro
CREA/CAU: CREA-SC 163.289-6
ART/RRT: 9140422-7

RECURSO
←